



# Dom w antonówkach 2 (G)

PEŁNOBRANŻOWE ODBICIE LUSTRZANE

143,30 m<sup>2</sup> + garaż 20,10 m<sup>2</sup>

Dom jednorodzinny  
5 pokoi, kuchnia, jadalnia, 2 łazienki, kotłownia, pralnia, garderoby

min. wymiary działki: 20,00 x 18,50 m  
po adaptacji\*: 18,50 x 18,50 m

\*Likwidacja wykusza, likwidacja lub zamiana na pustaki szklane okna w garażu i w pokoju nad nim, dodanie okien podłogowych.

powierzchnia użytkowa: 125,10 m<sup>2</sup>  
powierzchnia podłóg: (179,30) m<sup>2</sup>  
powierzchnia całkowita: 193,30 m<sup>2</sup>  
powierzchnia zabudowy: 113,50 m<sup>2</sup>  
powierzchnia dachu: 209,80 m<sup>2</sup>  
kubatura: 733,00 m<sup>3</sup>  
wysokość budynku: 8,32 m  
wysokość kondygnacji: 2,70 m

**archon**  
BIURO PROJEKTÓW

Dodatkowe informacje oraz zdjęcia z realizacji na [www.archon.pl](http://www.archon.pl)



elevacja wejściowa



elevacja boczna



elevacja boczna



elevacja ogrodowa

## Technologia i konstrukcja

**ściany zewn.:** cegła wapienno piaskowa SILKA 24 cm + wełna mineralna 15 cm + tynk; **strop:** płyta żelbetowa; **schody:** żelbetowe, zabiegowe ze spocznikiem; **ścianka kolankowa:** h=124 cm; **dach:** dwuspadowy, nachylenie 42 st., więźba drewniana, dachówka ceramiczna; **kocioł:** gazowy, możliwość zamiany na paliwo stałe po adaptacji; **brama garażowa:** HÖRMANN

Do tego projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę. Więcej na [www.archon.pl](http://www.archon.pl)



Koszty budowy (netto) dla projektu  
**Dom w antonówkach 2 (G)**

**Stan surowy otwarty: 145 200 zł**  
Roboty wykończeniowe: 160 500 zł  
Instalacje wewnętrzne\*: 42 800 zł  
Koszty ogółem: 348 500 zł  
Systemem gospodarczym: 288 820 zł

Koszty budowy netto opracowane na I kwartał 2012 (przyjęto minimalne stawki robocizny)

\* koszty instalacji doliczamy w wysokości 14% do wartości robót budowlanych i 12% w przypadku domów z podpiwniczeniem

Pobierz zestawienie materiałów i dane do kalkulacji z [www.archon.pl](http://www.archon.pl)

PARTER



## Opis pomieszczeń:

PARTER (m <sup>2</sup> )	93,7	(96,0)
1. Wiatrołap	3,1	
2. Kuchnia	8,8	
3. Jadalnia	10,2	
4. Salon	24,2	
5. Korytarz	4,0	(6,3)
6. Schody	7,0	
7. Hol	6,5	
8. Łazienka	4,5	
9. Garaż	20,1	
10. Kotłownia	5,3	

PODDASZE (m <sup>2</sup> )	69,7	(83,3)
1. Pokój	9,2	(11,0)
2. Pokój	9,0	(9,5)
3. Pokój	14,0	(16,2)
4. Garderoba	5,3	(7,4)
5. Hol	5,6	(5,6)
6. Łazienka	8,0	(9,8)
7. Pokój	11,0	(14,5)
8. Pralnia	7,6	(9,3)

Zobacz dostępne wersje projektu na [www.archon.pl](http://www.archon.pl)

Pakiety i Projekty dodatkowych instalacji:

