Dom w amorfach

PEŁNOBRANŻOWE ODBICIE LUSTRZANE

archon
PROJEKTY DOMÓW

Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym
6 pokoi, 1 kuchnia, 2 łazienki, spiżarka, kotłownia, pralnia, garderoby, antresola, garaż

powierzchnia domu: **143,21 m²**
(bez kotłowni, garażu)

powierzchnia garażu:	19,06 m²
powierzchnia kotłowni:	7,20 m²
powierzchnia zabudowy:	129,75 m²
powierzchnia podłóg:	186,25 m²
kubatura:	894,26 m³
wysokość budynku:	8,74 m
powierzchnia dachu:	173,30 m²
min. wymiary działki:	19,00 x 21,90 m
po adaptacji*:	15,40 x 19,00 m

(Likwidacja okien na elewacjach bocznych, likwidacja pergoli.)



Technologia i konstrukcja

ściany: pustak ceramiczny TERMOton 25 cm, styropian Termo Organika 20 cm, tynk; **strop**: płyta żelbetowa; **ścianka kolankowa**: 130 cm; **dach**: dwuspadowy, nachylenie 42 st. , więźba drewniana, dachówka ceramiczna, okno dachowe 3; **kocioł**: na paliwo stałe + alternatywnie gazowy



PARTER: 91,13 (98,57) m²



PODDASZE: 78,34 (92,68) m²

: 0,00 m2

Do projektu możesz wprowadzić zmiany, na które wyrazimy bezpłatną zgodę.

Zobacz dostępne wersje projektu, wizualizacje wnętrz i zdjęcia z realizacji na www.archon.pl